

Sitio Clínico UIS Chihuahua

SC01 CUU Chihuahua | Traviña y Retes 1317, Colonia San Felipe, Chihuahua, Chih. 31203, México.

Prueba de seguridad

1. Instalación:

- En la farmacia, identifique el tomacorriente que alimenta al refrigerador y al congelador.
- La planta de energía eléctrica y la alarma están conectadas a ese tomacorriente.

2. Prueba de planta eléctrica:

- **En pasillo de la entrada principal**, pared del lado izquierdo, frente al tablero de apagadores de cargas eléctricas. **APAGUE** el dispositivo ubicado en el primer lugar en la parte inferior a la izquierda.
- **En farmacia, verifique:**
 - NO hay luz en la habitación.
 - El refrigerador sigue funcionando.
 - El congelador sigue funcionando.
- **En pasillo de la entrada principal**, pared del lado izquierdo, frente al tablero de apagadores de cargas eléctricas. **ENCIENDA** el dispositivo ubicado en el primer lugar en la parte inferior a la izquierda

3. Prueba de alarma:

- **En la farmacia:**
 - Desconecte el refrigerador y el congelador.
 - Verifique que la alarma de falla suene en un minuto.
 - Verifique la alerta electrónica.
 - Verifique comunicación telefónica.